

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

13.03.20

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	AcD65A05+(1)	Teava de presiune Valplast din PVC DN=160mm	buc	16.00	442.18	7 074.9
1.1	20052964	Teava de presiune Valplast din PVC DN =160mm Lungime 6m	buc	16.00	424.85	6 797.
2	20054355	Mufa cuplare PVC-inel dn160	buc	5.00	26.51	132.5
3	20019538	Banda avertizare canal 11,5cmx 0,17mm	buc	1.00	72.83	72.8
4	20024330	Camin vizitare dn300mm pvc compact 45° 3in lout d.160/160	buc	3.00	279.18	837.5
5	20052966	Teava de presiune Valplast din PVC DN =315mm Lungime 3m	buc	2.00	576.58	1 153.1
6	20049209	Capac fonta d315 12.5t patrat clasa b	buc	3.00	679.75	2 039.2
7	20000853	Excavator cu deservent	ore	75.00	267.05	20 028.4
8	1421202200525	Nisip sortat nespalat de rau 0-7 mm	mc	25.00	112.89	2 822.2
9	TRA01A10P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	90.00	41.27	3 714.3
10	20000232	Instalator apa-canal	ore	85.00	66.76	5 674.7
11	20000168	Muncitor necalificat	ora	140.00	54.62	7 647.2
12	20023909	Teava pvc d.250x9,6mm cu mufa pn10 l6m	buc	13.00	643.34	8 363.4
13	20054357	Mufa cuplare PVC-inel 250 gri SN8	buc	4.00	109.83	439.3
14	AcD101A02+	Camine prefabricate din beton SW Umwelttechnik pentru canalizare - element de baza (radier cu jgheab), avand: d=80cm, H=75cm, g=12cm, pentru imbinare cu garnitura	buc	1.00	752.59	752.5
15	AcD103A01+	Camine prefabricate din beton SW Umwelttechnik pentru canalizare- element de reductie (cap tronconic), avand: D=80cm, d=62,5cm, g=12mm, imbinare cu garnitura	buc	1.00	436.99	436.9
16	20024430	Capac + rama <kompactkit> fonta clasa c250 pas liber d.600	buc	1.00	910.39	910.3
17	20043454	Teava polietilena de inalta densitate pehd pe 100 sdr11 d=110mm	m	100.00	64.33	6 433.3
18	20043452	Teava polietilena de inalta densitate pehd pe 100 sdr11 d=63x5.80mm	m	10.00	31.56	315.6
19	6719457	Teu pehd pentru electrofuz diam ext 110/63 mm	buc	1.00	205.33	205.3
20	20014372	Mufa electrofuziune waviduo 110	buc	3.00	43.72	131.1
21	20014378	Mufa electrofuziune waviduo 63	buc	2.00	35.52	71.0
22	6719457	Teu pehd pentru electrofuz diam ext 110 mm	buc	1.00	230.63	230.6
23	20020444	Mufa <waterkit> compresiune d.110	buc	3.00	209.66	628.9
24	ACB06B%	Montarea hidrantilor de incendiu subterani si supraterani, pe pozitie existenta, avand diametrul de: Dn=100 suprateran	buc	2.00	3 277.39	6 554.7
24.6	4108068	Cot cu picior flansa+mufa pn 10 s1875 DN = 100	buc	2.00	311.97	623.9
24.7	7324340	Hidrant subteran incendiu corp fonta dn 100 s 695	buc	2.00	2 573.68	5 147.3
25	20019540	Banda avertizare <waterkit> apa 11,5cmx0,17mm	buc	1.00	72.83	72.83

Total manopera (ore)		234.82
Total greutate materiale (tone)		34.92

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	39 111.44	13 889.52	20 028.49	3 714.31	76 743.76

Total Deviz (fără TVA)						76 743.70
Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%	0.00	312.51	0.00	0.00	312.51
		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		39 111.44	14 202.03	20 028.49	3 714.31	77 056.27
Cheltuieli indirecte	10.00%	3 911.14	1 420.20	2 002.85	371.43	7 705.62
Profit	5.00%	2 151.13	781.11	1 101.57	204.29	4 238.10
Total General (fără TVA)						89 000.00
TVA (21%)						18 690.00
TOTAL GENERAL (LEI)						107 690.00

Cursul de referință: 4.95 LEI / Euro, din data de 2026.04.01

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.